



## LE PROJET

Riche d'une histoire de plus de 2 000 ans, le village de Saint-Cirq-Lapopie fait partie des Plus Beaux Villages de France et attire 700 000 visiteurs par an.

La municipalité a engagé des travaux de réfection totale des places et des rues en remplaçant les 5 000 m<sup>2</sup> d'enrobé par la pose de pavés en pierre de carrière locale.

+

### Maître d'ouvrage

Commune de St-Cinq-Lapopie

### Maître d'œuvre

Juliette FAVARON

### Entreprise(s)

Occitanie Pierres

### Durée du chantier

18 mois étalés sur 30 mois

### Date de livraison

Printemps 2020



## LA TECHNIQUE

### Pose de pavés

Lit de pose en mortier de ciment  
CEM II 32,5

### Joints de pavés

#### → Dosage pour zones sollicitées :

Poids total liant: 385 kg/m<sup>3</sup> dont  
40% de CNP  
Dosage : 140 l de sable 0/4 + 35  
kg de ciment 32,5 + 20 kg de  
CNP (soit 2 seaux)

#### → Dosage pour les zones les moins sollicitées :

Poids total liant: 385 kg/m<sup>3</sup> dont  
40% de CNP  
Dosage : 140 l de sable 0/4 + 35  
kg de ciment 32,5 + 20 kg de  
CNP (soit 2 seaux)

Possibilité d'utiliser le retardateur  
TEMPO pour régler la prise.



## LES PLUS VICAT


- La couleur du ciment naturel PROMPT
- Accompagnement technique du client dans la formulation



## LES PERFORMANCES RECHERCHÉES



Couleur naturelle  
ocre esthétique



Prise et  
durcissement  
rapide



Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter  
Jean-Philippe BRUASSE ; formateur-conseiller  
technique PROMPT via mail à l'adresse :

[jean-philippe.bruasse@vicat.fr](mailto:jean-philippe.bruasse@vicat.fr)