

SCHEDA CANTIERE Restauro delle mura di Bonifacio

BONIFACIO - FRANCIA

IL PROGETTO

Iscritte nel registro dei Monumenti Storici dal 1929, le mura di Bonifacio si sono notevolmente deteriorate nel corso del tempo e la sicurezza del luogo non era più garantita. Un progetto di restauro è stato avviato dal comune nel febbraio 2022 e si estenderà su un periodo di 10 anni. Una prima parte è stata completata nel maggio 2023.

+

Committente

Comune di Bonifacio

Direttore dei lavori

Agence Pierre-Antoine Gatier
(ACMH)

Impresa(e)

SARL Les Frères Piacentini

Durata del cantiere

10 anni

Data di consegna

2022



LA TECNICA

Malta per murature in pietra e rinforzi:

Dosaggio: 420 kg/m³ compreso il 20% CNP

100 L di sabbia di Bonifacio e sabbia di pomice + 35 kg di calce NHL 5 + 7 kg di CNP + aerante

Malte per rivestimenti e sigillature:

Dosaggio: 400 kg/m³ di cui 15% CNP

100 L di sabbia di Bonifacio e sabbia di pomice + 35 kg di calce NHL 5 + 5,5 kg di CNP + aerante

Intonaco di finitura:

Dosaggio: 300 kg/m³ di cui 10% CNP

130 L di sabbia di Bonifacio e sabbia di pomice + 35 kg di calce NHL 5 + 3,5 kg di CNP + aerante

Possibilità di ritardare la presa con il ritardante TEMPO (acido citrico).



I VANTAGGI VICAT

→ Supporto tecnico al cliente nella formulazione




PRESTAZIONI RICHIESTE



Estetica



Durabilità e resistenza in ambiente marino



Permeabilità



Per ulteriori informazioni su questo argomento, contattare :

prompt.italia@vicat.fr