



SCHEDA CANTIERE

Restauro e risanamento conservativo alla facciata dell'oratorio di san pietro

IMPERIA PORTO MAURIZIO - SALITA SAN PIETRO 21

IL PROGETTO

il restauro dell'Oratorio di San Pietro ha interessato il recupero conservativo del prospetto principale della Chiesa ed il restauro del torrione - campanile; entrambi presentavano una situazione di degrado molto diffuso dovuto principalmente ad una forte esposizione agli agenti atmosferici, essendo gli edifici situati in una zona collinare fronte mare e quindi molto esposta al vento e all'umidità. Gli interventi di restauro hanno pertanto interessato

il restauro degli intonaci originari particolarmente erosi e la ripresa delle decorazioni in stucco ricostruendo i profili e le modanature originarie. Il forte deterioramento delle superfici ha reso necessario un profondo intervento di consolidamento dei supporti e la successiva ricostruzione dei volumi deteriorati con malte compatibili con quelle originarie e con caratteristiche di elevata resistenza agli agenti atmosferici



CNP = Cemento Naturale Prompt



Committente

Confraternita di San Pietro Apostolo - priore Giorgio Ansaldi

Direttore dei lavori

arch. Francesco De Marco
arch. Cristina Taldi
arch. Giulia Ricca

Impresa(e)

Formento Filippo Carlo s.r.l.

Durata del cantiere

6 mesi

Data di consegna

01/05/2023



date d'ouverture : 01/05/2023

SCHEMA CANTIERE

Massetto a base di calce e cemento naturale PROMPT



I VANTAGGI VICAT

- Possibilità di modificare il tempo di presa in base alla lavorazione richiesta, tale caratteristica consente una più agevole ricostruzione delle modanature




PRESTAZIONI RICHIESTE



Elevata
compatibilità con le
malte originarie



Elevata lavorabilità



Assenza di ritiro



Elevata resistenza
agli agenti
atmosferici



Per ulteriori informazioni su questo
argomento, contattare :

prompt.italia@vicat.fr