

FICHA DEL PROYECTO

Impermeabilización de un lavadero

ROCHEGUDE, FRANCIA

EL PROYECTO

El lavadero y la fuente del centro de Rochegude, un pueblo patrimonial, necesitaban una restauración. El lavadero,

construido a mediados del siglo XIX, llevaba meses seco debido a la falta de impermeabilización.



Propietario

Municipio de Rochegude

Arquitecto

Perspective Patrimoine -
Jérôme Francou

Contratista

HMR

Duración

Medio día (4 horas)

Fecha de entrega

Julio de 2020

PRODUCTOS UTILIZADOS

Las caras exteriores del lavadero se restauraron con enlucido de cal NHL2, que permite que la mampostería respire,

mientras que las superficies interiores se repararon e impermeabilizaron con Cemento Natural Prompt.



ENFOQUE TÉCNICO

Preparación de la superficie

- Eliminar el yeso existente
- Limpiar y desempolvar toda la pared

Aplicación

Humedezca la superficie antes de aplicar el yeso impermeabilizante. Aplicar capas sucesivas manualmente:

- Capa de agarre (Gobetis):
 - Aglutinante: 600 kg/m³ CNP
 - Mezcla: 25 L de arena (0/4) + 25 kg de CNP
- Capa base (Dégrossis):
 - Aglutinante: 550 kg/m³ CNP
 - Mezcla: 30 L de arena (0/4) + 25 kg de CNP
- Capa de acabado:
 - Aglutinante: 550 kg/m³ CNP
 - Mezcla: 30 L de arena (0/4) + 25 kg de CNP

Añadir retardador TEMPO según sea necesario (0-240 g por cada 25 kg de CNP; una dosis = 80 g)

**VENTAJAS DE VICAT**

- Asistencia técnica al cliente en el diseño de la mezcla

**REQUISITOS DE RENDIMIENTO**

Color
ocre natural



Rendimiento
impermeabilizante



Para obtener más información, póngase en contacto con Jean-Philippe Bruasse, formador técnico y asesor PROMPT:

jean-philippe.bruasse@vicat.fr
ciment-prompt-vicat.fr