

FICHA DEL PROYECTO

Restauración de las murallas de Bonifacio

CÓRCEGA, FRANCIA

EL PROYECTO

Catalogadas como monumento histórico desde 1929, las murallas de Bonifacio se habían deteriorado considerablemente con el paso del tiempo, lo que comprometía la seguridad. En febrero de 2022, el ayuntamiento puso en marcha un proyecto de restauración que se prolongará durante 10 años. La primera sección se entregó en mayo de 2023.

+

Propietario

Municipio de Bonifacio

Arquitecto

Agence Pierre-Antoine Gatier
(ACMH)

Contratista

SARL Les Frères Piacentini

Duración

10 años

Fecha de entrega

2022



ENFOQUE TÉCNICO

Mortar para albañilería de piedra y capas de soporte

Dosificación: 420 kg/m³ (20 % CNP)

100 L de arena Bonifacio + arena pómez + 35 kg de cal NHL 5 + 7 kg de CNP + aireante

Mortar para revestimientos y rejuntado

Dosificación: 400 kg/m³ (15 % CNP)

100 L de arena Bonifacio + arena pómez + 35 kg de cal NHL 5 + 5,5 kg de CNP + aireante

Mortar para capas de acabado

Dosificación: 300 kg/m³ (10 % CNP)

130 L de arena Bonifacio + arena pómez + 35 kg de cal NHL 5 + 3,5 kg de CNP + aireante El tiempo de fraguado se puede ajustar con el retardador TEMPO (ácido cítrico).

+

VENTAJAS DE VICAT

→ Asistencia técnica al cliente en la formulación de morteros




REQUISITOS DE RENDIMIENTO



Acabado estético



Durabilidad y resistencia en entornos marinos



Permeabilidad



Para más información, póngase en contacto con Jean-Philippe Bruasse, formador técnico y asesor PROMPT:

jean-philippe.bruasse@vicat.fr
ciment-prompt-vicat.fr