

FICHA DEL PROYECTO

Impermeabilización de filtraciones de agua

SAINT-MARTIN-D'HÈRES, FRANCIA

EL PROYECTO

Tras la entrada de agua procedente de un nivel freático a una presión de 0,3 bar en un colector de aguas pluviales, el servicio de saneamiento de Grenoble recurrió a

Vicat y al rendimiento del Cemento Natural Prompt. La operación consistió en sellar la entrada de agua y garantizar una reparación duradera.

+

Propietario _____

Grenoble Métropole

Arquitecto _____

Grenoble Métropole

Contratista _____

TRV (Saint-Martin-d'Hères)

Duración _____

Medio día

Fecha de entrega _____

Diciembre de 2017



ENFOQUE TÉCNICO

Sellado

→ Aplicar pasta de Cemento Natural Prompt puro desde el punto más alto hacia abajo hasta que deje de entrar agua.

Reparación permanente

→ Aglutinante: 600 kg/m³ de CNP
→ Mezcla: 1 parte de arena (0/4) + 1 parte de CNP

Es posible utilizar el retardador TEMPO para ajustar el tiempo de fraguado.



VENTAJAS DE VICAT

→ Asistencia técnica al cliente en el diseño de la mezcla

REQUISITOS DE RENDIMIENTO



Rápido fraguado
bajo el agua



Durabilidad



Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter Jean-Philippe BRUASSE ; formateur-conseiller technique PROMPT via mail à l'adresse :

jean-philippe.bruasse@vicat.fr
ciment-prompt-vicat.fr